



Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI

Capitale Sociale € 4.199.634,00 i.v.

CCIAA Bari REA n°456102

Registro Imprese di Bari e P.IVA

n°06010490727 VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari



REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE INDICANTE SOSTA A PAGAMENTO (ZSR) NEL QUARTIERE LIBERTA' DI BARI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N° PROG	DESCRIZIONE ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €
Nr.301 FP01.00 2.so	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale per strisce da 12 cm per ogni metro di striscia effettivamente verniciata di qualsiasi colore bianco/giallo/blu. Striscia di larghezza cm 12 per demarcare parcheggi	ml	10.000,00	0,72	7.200,00
Nr.307 FP01.00 7.so	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsferi di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale. Passaggi pedonali, linee arresto, isole a raso e altri segni sulla carreggiata per ogni metro quadrato di superficie effettivamente verniciata.	mq	1.500,00	5,44	8.160,00
Nr. 409 MR05.0 03.so.	Asportazione di segnaletica orizzontale eseguita con qualsiasi materiale, anche di lunga durata, su qualunque tipo di pavimentazione, mediante fresatura o riscaldamento del manto stradale per eliminazione completa dei segni sulla carreggiata, compresa l'eventuale verniciatura a rullo del solco con vernice spartitraffico nero o grigio asfalto e l'asportazione completa del materiale di risulta. Per strisce fino a 15 cm di larghezza	ml	1.000,00	1,87	1.870,00
Nr. 49 F10.002. sv	Fornitura di segnali di "parcheggio" (fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe I: lato 60 cm	cadauno	100	40,07	4.007,00
Nr.100 F17.006. s.v	Fornitura di segnale stradale "complementare" in lamiera di alluminio o pannello integrativo a forma quadrata o romboidale conforme alle tab. II 5,6,9 art. 80 D.P.R. 495/92. Lato 600 mm, sp. 25/10, Al, H.I	cadauno	100	57,35	5.735,00

N° PROG	DESCRIZIONE ARTICOLO	UNITÀ DI MISURA	QUANTITÀ	PREZZO UNITARIO €	IMPORTO €
Nr.163 F29.003. s.v	Fornitura di palina semplice in tubo di acciaio zincato a caldo, spessore minimo 3.25 mm, completa di tappo di chiusura in sommità, spinotto di ancoraggio infilato nella parte inferiore da ammare nel plinto di fondazione e scanalatura antirotazione. Può essere richiesta anche con cavallotti saldati alla base per fissaggio con il sistema tipo Band - It Palo diam. 60 mm, lung. superiore a 3,80 m.	cadauno	100	28,97	2.897,00
Nr. 184 PO1.002. sv.	Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra, cubetti di porfido e similari. il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione, basamento in conglomerato cementizio al 250 dimensionato in relazione alla natura del suolo e al momento ribaltante risultante dalle caratteristiche dell'impianto (peso proprio, materiale, ecc.) e dalla velocità massima locale del vento, ripristino della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e asportazione del materiale di risulta. Diam. <= 60 mm	cadauno	100	29,25	2.925,00
Nr. 188 PO2.001 .sv.	Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare con almeno due attacchi, compreso tutto il materiale di ancoraggio quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e quant'altro occorrente, su qualsiasi tipo di sostegno. Sup. fino ad 1.00 mq	cadauno	100	8,76	876,00
TOTALE Lavori a Misura					33.670,00