



Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70123 BARI

Capitale Sociale € 199.634,00 i.v.

CCIAA Bari REA n°456102

Registro Imprese di Bari e P.IVA n° 06010490727

VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari



Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi

ALL. A - CAPITOLATO TECNICO E D'ONERI

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E CITOFONICO, CON SPOSTAMENTO DI TELECAMERE DOME, VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLE COLONNINE DEL GASOLIO E REALIZZAZIONE DI UN PUNTO RETE, DA ESEGUIRE PRESSO LA SEDE AZIENDALE.

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere, somministrazioni, prestazioni d’opera ed il collegamento in opera di materiali e manufatti vari occorrenti per:

1. Normalizzare l’accesso del personale interno e controllare l’eventuale intrusione di personale esterno negli spogliatoi dell’officina, realizzando un sistema combinato di videosorveglianza e citofonico VOIP.
2. Controllare l’accesso allo stabilimento aziendale spostando la dome camera installata sull’area già destinata al deposito delle auto rimosse ed oggi destinata a parcheggio dei dipendenti su palo posizionato in prossimità dell’ingresso allo stabilimento.
3. Controllare le operazioni di rifornimento dei mezzi, aziendali riattivando l’impianto di videosorveglianza posizionato su le colonnine gasolio.
4. Centralizzare la visualizzazione degli impianti di videosorveglianza presenti all’interno dello stabilimento c/o la portineria aziendale dotandola di un collegamento di rete Lan. Il punto di rete dovrà essere realizzato in tecnologia wireless e dovrà prevedere tutte le apparecchiature necessarie al monitoraggio dei sistemi di videosorveglianza (Personal computer, monitors, switch, access point, convertitori, accessori ecc.).

Art. 2 - FORMA DELLE OPERE

Le forniture e le opere, oggetto dell’appalto, sono sinteticamente e non esaustivamente di seguito descritte:

N°1 VIDEOREGISTRATORE DIGITALE 4 IN da ubicare presso la portineria aziendale avente le seguenti principali caratteristiche di massima:

- N° 4 ingressi video, 1 uscita BNC, 1 uscita VGA, 1 uscita spot programmabile BNC, 1 ingresso/uscita Audio.
- Algoritmo di compressione H 264, qualità di registrazione QCIF/ CIF e velocità 100 fps max.
- Supporto Dual Stream.
- Porta ethernet LAN e web server integrato.
- Possibilità di collegamento e gestione remota tramite software o Web browser I. E., DDNS, privacy, visualizzazione immagini e gestione PTZ tramite cellulare/PDA, (tecnologia HSDPA/UMTS consigliata).
- Backup e aggiornamento firmware tramite porta USB.
- Uscita VGA.
- 4 ingressi allarme.



- 1 uscita relè.
- Supporto 1 HDD Sata max 2TB.
- Comprensivo di HD. 250 Gb.
- Dimensioni indicative 315x230x45 mm (LxPxH).

N°3 MONITOR 19" LCD, da ubicare presso la portineria aziendale avente le seguenti principali caratteristiche di massima:

- General Display Type Flat panel display / TFT active matrix.
- Built-in Devices Stereo speakers.
- Width 41.2 cm, Depth 23.2 cm, Height 39.5 cm.
- Enclosure Colour White.
- Compatibility PC.
- Mac Display Diagonal Size 19".
- Viewable Size 19".
- Max Resolution 1280 x 1024.
- Colour support 24-bit (16.7 million colours).
- Max Sync Rate (V x H) 75 Hz x 80 kHz.
- Video Bandwidth 135 MHz.
- Response Time 25 ms.
- Controls / Adjustments Brightness, contrast, H/V position, sharpness, colour temperature, pitch
- Interface DVI, VGA (HD-15).
- Image Colour Temperature 9300K, adjustable, 6500K.
- Image Brightness 300 cd/m².
- Image Contrast Ratio 600:1.
- Image Max H-View Angle 170.
- Image Max V-View Angle 170.
- Video Input Analogue video Signal RGB.
- Digital Video Standard.
- Digital Visual Interface (DVI).
- Audio Output Type Speaker(s) – integrated.
- Output Power / Channel 1 Watt.
- Voltage Required AC 110/230 V (50/60 Hz).
- Power Consumption Operational 50 Watt.
- Power Consumption Stand by / Sleep 1 Watt.

N° 1 TELECAMERA IP - BULLET D/N CON IR DA ESTERNO, da posizionare lungo il corridoio di accesso agli spogliatoi del personale dell'officina aziendale e con visualizzazione delle immagini presso la portineria aziendale, avente le seguenti principali caratteristiche e prestazioni di massima:

- Day/Night IP.
- 1.3 MegaPixel.
- H264/MPEG4/MJPEG.
- Illuminatore IR 16 LED.
- Codec Video: H264, MPEG4, MJPEG.
- Risoluzione: 1280 x 1024 (SXGA), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (CIF), 176 x 144.
- Ottica Megapixel Varifocal 3.6-9 mm (sensibile all'infrarosso).
- Illuminazione minima: 0 Lux (IR ON).
- Velocità Otturatore: 1/5 ~ 1/4000 sec.
- Audio bidirezionale.



- Slot per Memoria Slot Micro SD/SDHC per registrazione locale.
- Motion Detection.
- Allarme Tampering.
- Maschera Privacy.
- Alimentazione 12Vdc/24Vac/POE.
- Consumo: 1A max a 12 Vdc.
- CCD 1/3" CMOS progressive scan.
- Temperatura di funzionamento -20 ÷ 50 °C.
- Umidità 10 ÷ 90%.

N°1 IMPIANTO CITOFONICO composto da:

- Tastiera di chiamata a parete da ubicare in prossimità dell'ingresso degli spogliatoi aziendali riservati al personale di officina.
- Citotelefono VOIP avanzato, basato su standard SIP, ad alta qualità audio e video, collegato alla tastiera di cui al punto precedente, da ubicare nella cabina destinata al personale di sorveglianza, prossimità dell'ingresso allo stabilimento.
- Pulsante di apertura della serratura.

N° 1 ADATTATORE di alimentazione POE

N°1 SPOSTAMENTO DI DOME CAMERA E RELATIVI ACCESSORI

- Dall'attuale posizione (palo in prossimità dell'ex zona veicoli sottoposti a rimozione) alla nuova posizione (palo ingresso stabilimento), comprensiva di configurazione, e messa in opera, con fornitura di:

N° 1 TASTIERA PER COMANDO REMOTO SPEED - DOME SERIE SD

Deve inoltre essere realizzato un **PUNTO RETE** presso la portineria aziendale completo delle seguenti apparecchiature aventi le seguenti principali caratteristiche e prestazioni di massima:

N°1 POSTAZIONE PERSONAL COMPUTER COMPLETA DI SOFTWARE DEI SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESENTI NELLA SEDE AZIENDALE DELL'AMTAB, avente le seguenti principali caratteristiche;

PROCESSORE

- Produttore INTEL.
- Tecnologia CORE I5.
- Velocità di Clock 3,200 Ghz.
- Modello del processore 650.
- Bit 64.
- Cache 12.
- Dimensioni totali 4 M b.

MOTHERBOARD

- Chipset Intel Q57 Express.
- Front Side Bus 1.333 Mhz.
- Socket T (Lga 775).

RAM

- Ram installata 4 gb.
- Ram massima 16 gb.
- Banchi Ram totali 4.
- Banchi Ram liberi 2.
- Frequenza 1.333 mhz.
- Tecnologia ddr 3.
- Tipologia Dimm.



- Modulo PC3-10600.
- Dual Channel.

MEMORIA DI MASSA

- 1 Numero Supporti.
- Dimensione totale supporti 640 gb.
- Tipologia Controller SATA II.
- Dimensione supporto 1 640 gb.
- Interfaccia supporto 1 sata 3.0 gbit/ s (sata ii).
- Tipo supporto 1 Hdd (Hard Disk Drive).
- Velocità supporto 1 7.200 rpm.

UNITÀ OTTICHE

- Tipologia unità installata dvd±rw.
- Velocità lettura 16 x read.
- Velocità scrittura 8 x write.
- Tipologie supporti leggibili cd-rom, cd-r, cdrw, dvdrom, dvd ± r, dvd ± r w.
- Tipologie supporti masterizzabili cd-r, cdrw, dvdram, dvd ± r, dvd ± r w.

CONTROLLER

- Lan (velocità) 10/ 100/ 1000.
- Lan (numero) 1; raid no.

ALIMENTATORE

- Potenza 300 w.

CONNETTORI/PORTE

- PS/ 2 2 USB.
- Frontali 4 USB.
- Posteriori 6 audio – Frontali 2 audio.
- Posteriori 3 Firewire 400 (ieee1394) - Frontali 0 Firewire 400 (ieee1394).
- Posteriori 0 Firewire 800 (ieee1394) - Posteriori 0 Firewire 800 (ieee1394b).
- Frontali no Firewire 800 (ieee1394b).
- Posteriori no pci 2.
- Pci-Express 1x 1 Pci-Express 16x 1.
- Porte Parallele 0.
- Porte Sata 0.
- Porte Seriali 1.
- altri connettori / porte porta dvi-d / porta ethernet (rj-45) / porta vga.

SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE

- s.o. Windows 7 versione s.o. Professional.
- Downgrade Dual Load Win7 32 bit Multilingual.

N° 3 SWITCH 4 PORTE 10/100

N° 1 NVR 04 INGRESSI avente le seguenti principali caratteristiche di massima:

- Videoregistratore digitale completamente IP per 4 telecamere IP.
- Hard Disk interno da 320 Gb, completo di tastiera, mouse e telecomando ad infrarossi. Versione da tavolo.

con

- Vista singola.
- Ricerca veloce.
- Multiscreen.
- Vista remota.



- Mappa remota.
- Accesso PDA.
- Accesso 3G.
- Ricerca oggetto.
- Mappa grafica.
- Log Sistema.
- Sistema principale.
- Registrazione e Visualizzazione Real Time.

N° 2 SCHEDA CONVERTER avente le seguenti principali caratteristiche di massima:

➤ Scheda converter idonea per ricezione, su cavo RG59, del segnale televisivo standard e creare una rete locale Ethernet a 100 Mbps.

N° 4 PUNTI DI ACCESSO WIRELESS aventi le seguenti principali caratteristiche di massima:

- Tipo rivestimento: Esterno – interno.
- Data Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g.
- Banda di frequenza: 2.4 GHz.
- Processore / Memory / Memoria.
- Networking.
- Fattore di forma: Esterno.
- Tecnologia di connessione: Wireless.
- Velocità di trasferimento: 54 Mbps.
- Data Link Protocol: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g.
- Banda di frequenza: 2.4 GHz.
- Encryption Algorithm: AES, WPA.
- Standard di conformità: IEEE 802.11b, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x.
- Antenna: antenne 2.
- Espansione/connettività.
- Interfacce 1 x rete / alimentazione - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45.

Art. 3 - VARIAZIONE ALLE OPERE PROGETTATE

Nella fase di esecuzione dell'appalto, la Società Esecutrice non potrà apportare alcuna modifica o variazione ai lavori affidati, senza l'approvazione scritta del Responsabile designato dall'AMTAB S.p.A., sotto pena dell'immediata demolizione o ripristino delle stesse opere non autorizzate.

Le varianti al progetto saranno ammesse alle condizioni previste dall'art. 132, D.Lgs. 163/2006 e saranno valutate con i criteri previsti dal 4° comma, art. 140, D.P.R. 554/99.

L'AMTAB S.p.A. si riserva la facoltà di introdurre, in corso di esecuzione delle opere, oggetto del presente Capitolato, quelle variazioni, soppressioni od aggiunte che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, fermo restando quanto disposto dagli art. 10, 11 e 12 del Capitolato Generale (D.M. n. 145/2000), secondo quanto previsto dal D.P.R. 554/99.

Art. 4 - LAVORI NON CONTEMPLATI NELL'OFFERTA

Occorrendo eseguire lavori non contemplati nell'offerta, a meno che l'AMTAB S.p.A. non dichiari di provvedere alla loro esecuzione in economia, richiedendo eventualmente alla Società Esecutrice le somministrazioni occorrenti e le anticipazioni delle somme necessarie, questi li dovrà eseguire ed i relativi nuovi prezzi saranno determinati dal Responsabile designato dall'AMTAB S.p.A. a norma dell'art. 136, D.P.R. 554/99 e successive modificazioni.

Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' DELL'ESECUTORE



I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto dal presente Capitolato, dei documenti e delle norme in essi richiamati, in particolare, per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sotto la direzione tecnica del Responsabile designato dall'AMTAB S.p.A.

La Società Esecutrice, con l'aggiudicazione definitiva, assume sopra di se la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in particolare modo per gli infortuni, in relazione all'esecuzione dei lavori.

La Società Esecutrice dovrà, altresì, nominare un proprio Responsabile del Cantiere, con la qualifica professionale compatibile con la tipologia dei lavori da realizzare.

Resta convenuto che l'AMTAB S.p.A. e i competenti organi da essa nominati saranno esplicitamente esonerati da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dei lavori e che dovranno, pertanto, essere rilevati dalla Società Esecutrice da ogni e qualsiasi azione che potesse eventualmente essere promossa contro di loro.

Competerà alla Società Esecutrice l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo i conseguenti oneri, con particolare riferimento:

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;
- alla redazione di eventuali elaborati aggiuntivi che si rendessero necessari nell'esecuzione dei lavori, da sottoporre all'approvazione dei competenti organi nominati dall'AMTAB S.p.A. per la verifica del rigoroso rispetto del progetto a base d'asta;
- alla tempestiva presentazione ai competenti organi nominati dall'AMTAB S.p.A. delle campionature, complete delle necessarie certificazioni, nonché alla effettuazione delle prove tecniche;
- alla razionale organizzazione dei lavori, tenendo conto della viabilità di accesso, in considerazione della particolare natura dell'intervento e dei luoghi e dell'eventuale interferenza con le contestuali attività in corso dell'AMTAB S.p.A. e/o di terzi, evitando di arrecare danni all'ambiente ed ai residenti delle zone interessate;
- all'obbligo di trasporto in discariche autorizzate del materiale di risulta da scavi, demolizioni o residuati di cantiere;
- all'obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Art. 6 - MANO D'OPERA

Gli operai adibiti ai lavori dovranno essere idonei al lavoro per il quale saranno richiesti e dovranno essere provvisti di tutti i necessari attrezzi.

La Società Esecutrice sarà obbligata, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non risultano graditi al Responsabile designato dall'AMTAB S.p.A.

Per le prestazioni di mano d'opera la Società Esecutrice si obbligherà ad osservare tutte le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma della legge, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincoleranno la Società Esecutrice, anche se non sarà aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati, accertata dal Responsabile designato dall'AMTAB S.p.A. o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'AMTAB S.p.A. medesima comunicherà



alla Società Esecutrice e, se nel caso, anche allo stesso Ispettorato, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, oltre alle prescrizioni previste dalla legge.

Il pagamento alla Società Esecutrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e per la sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni all'AMTAB S.p.A., né avrà titolo per il risarcimento dei danni.

Art. 7 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVI ALLA INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo complessivo, in base al quale, dopo la deduzione del ribasso d'asta pattuito, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati a corpo, compensano anche:

- per i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi etc., nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego a piede di qualunque opera;
- per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti per il loro uso;
- per i lavori a corpo: tutte le spese per fornitura, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità, carichi, scarichi e trasporti e tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto chiavi in mano a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che la Società Esecutrice dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato;
- l'onere connesso alla osservanza della disciplina dettata dal D.Lgs. 81/08 ed, in generale, dalle norme di sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 8 - NORME REGOLATRICI DELLE OPERE

Per l'installazione e gestione del cantiere, la Società Esecutrice sarà tenuta ad osservare, oltre le norme del D.Lgs. 81/08, richiamate ed esplicitate nel piano di sicurezza e di coordinamento, anche le norme vigenti relative all'omologazione, revisione annuale ed ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.

Saranno a carico esclusivo della Società Esecutrice, tutte le spese inerenti e conseguenti all'eventuale stipulazione e registrazione del contratto di appalto, se richiesto, nonché, agli eventuali ulteriori atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.

Saranno a carico della Società Esecutrice gli oneri e gli obblighi seguenti, compensati nel corrispettivo dei lavori, senza titolo a compensi particolari o indennizzi di qualsiasi natura:

- L'effettuazione di un sopralluogo presso l'area interessata ai lavori, al fine di prendere completa ed esaustiva visione dello stato dei luoghi e conoscenza dei lavori da eseguirsi. L'avvenuto sopralluogo dovrà essere certificato, pena l'esclusione dalla presentazione dell'offerta da apposita dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'AMTAB S.p.A., Ing. Vito Rogazione Stea.
- L'accertamento dell'eventuale presenza sull'area di reti di impianti, aeree superficiali o interrate o di scoli e canalizzazioni da spostare per l'esecuzione dei lavori.
- L'affidamento della custodia del cantiere a proprio personale.
- L'acquisizione tempestiva ed il pagamento di quanto necessario per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per l'esecuzione delle opere, oggetto dei lavori.



- Il ricorso, in caso di ritardo od impossibilità degli allacci da parte degli Enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori.
- La realizzazione ed il mantenimento a propria cura e spese delle vie e dei passaggi interessati all'esecuzione dei lavori.
- L'installazione di tabelle e/o segnali luminosi nonché l'adozione di ogni strumento e accorgimento atto a garantire l'incolumità delle persone e dei mezzi che utilizzano la stessa viabilità e per evitare pericoli per interferenza con la regolare attività svolta dal personale dell'AMTAB S.p.A. in servizio di sorveglianza del parcheggio durante l'esecuzione dei lavori.
- La manutenzione della viabilità interna esistente per l'eliminazione di eventuali danni o la rimozione di detriti prodotti dai mezzi a servizio del cantiere, nel rispetto delle disposizioni impartite dal Responsabile designato dall'AMTAB S.p.A.
- Di richiedere tempestivamente ai competenti organi nominati dall'AMTAB S.p.A. disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nella descrizione dei lavori.
- L'osservanza delle norme in vigore in merito all'assunzione ed alla retribuzione della mano d'opera ed alle vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale con la trasmissione al Responsabile designato dall'AMTAB S.p.A., al termine dei lavori, delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.
- La pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisoria, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dal Responsabile designato dall'AMTAB S.p.A., in relazione alla data di fine lavori e presa in consegna delle opere.

Art. 9 - SUBAPPALTO

Non sarà consentito il subappalto di tutte o parte delle opere oggetto del presente Capitolato.

Non saranno, in ogni caso considerati subappalti le commesse date dalla Società Esecutrice ad altre Società:

- per la fornitura di materiale;
- per la fornitura di mezzi o apparecchiature specifiche;
- nei casi in cui ciò è espressamente escluso, ai sensi dell'art. 18 della L. 55/90 e successive modificazioni.

La Società Esecutrice resterà, in ogni caso, l'unico responsabile per l'esecuzione delle forniture od opere in subappalto, sollevando l'AMTAB S.p.A. da qualsiasi eventuale pretesa delle Società subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle forniture od opere subappaltate.

Art. 10 - TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DELLE OPERE - PENALE PER IL RITARDO

I lavori, oggetto del presente Capitolato, dovranno essere ultimati entro e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Consegna Lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei predetti lavori sarà applicata una penale pari all'1% dell'importo netto offerto, comunque, complessivamente non superiore al 10% dello stesso importo.

Art. 11 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del Verbale di Ultimazione dei Lavori, redatto da parte del Responsabile designato dall'AMTAB S.p.A. e sottoscritto per accettazione dalla Società Esecutrice, che sarà trasmesso agli Organi Amministrativi dell'Azienda.



Art. 12 - RISERVE – ESECUZIONE IN DANNO DELLE OPERE

In caso di accertata violazione delle norme previste nel presente Capitolato Tecnico e d'Oneri, contestati alla Società Esecutrice dal Responsabile designato dall'AMTAB S.p.A., con le modalità fissate in materia di riserve dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 554/99 e dal D.M. LL.PP. 145/2000, l'AMTAB S.p.A. si riserva il diritto di risoluzione in danno del rapporto obbligatorio mediante semplice denuncia, con le procedure previste dal D.Lgs. 163/2006.

Art. 13 - DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l'esecuzione dell'appalto non risolta mediante transazione, ai sensi dell'art. 239, del D.Lgs. 163/2006, la definizione delle stesse è devoluta al Foro di Bari.

Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.