

**Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.**

Viale L.Jacobini, Z.I. – 70132 BARI

Capitale Sociale € 4.199.634,00 i.v.

CCIAA Bari REA n°456102

Registro Imprese di Bari e P.IVA n°06010490727

VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari

**AREA TECNICA****CAPITOLATO SPECIALE TECNICO E D'ONERI****PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI SULLE PENSILINE  
DELL'AMTAB S.p.A.****ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Forma oggetto del presente capitolato l'insieme delle norme tecniche ed amministrative per gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi su n.35 pensiline di fermata dislocate in diversi quartieri della città di Bari.

Si riporta di seguito l'elenco delle pensiline oggetto delle attività manutentive, le loro ubicazioni, le caratteristiche geometriche e la codifica secondo l'"Abaco degli impianti di fermata" redatto da Amtab ( vedi schede allegate).

	Ubicazione		Tipologia	
1	C.so Alcide De Gasperi	270	PN01	<b>PN01:</b> Pensilina tipo a pianta rettangolare con copertura ad arco 1) Telaio in metallo componibile 2) Vetri 3) Copertura in plexiglass 4) Panchina in metallo <b>PN03:</b> Pensilina con copertura a sbalzo e tiranti in acciaio 1) Telaio in metallo componibile 2) n.3 vetri 3) Copertura in lamiera metallica
2	C.so Alcide De Gasperi	296	PN01	
3	C.so Alcide De Gasperi	318	PN01	
4	Via Andrea da Bari-P.zza Umberto ATENEO		PN03	
5	Via Amendola-Ospedaletto	176	PN01	
6	Via Amendola-Caserma		/	
7	Via Amendola fronte Agraria	128	PN01	
8	Caldarola fronte Polivalente		PN01	
9	Via Crispi angolo Via B. Regina		PN01	
10	Via Crispi- Chiesa di S. Francesco	7	PN03	
11	Via Crispi fronte Tribunale		PN01	
12	C.so Benedetto Croce	267	PN01	
13	Via De Cristoforis fronte TAMOIL	1	PN01	
14	Via De Cristoforis TAMOIL		PN01	
15	Via De Laurentis angolo Carrante	4	PN01	
16	Via delle Regioni FINA		PN01	
17	Viale Ennio- Policlinico		PN01	
18	Viale Europa- Giudice di pace		PN01	
19	Via Giovanni XXIII- Distrib Benzina		/	
20	Corso Italia	82	PN01	
21	Via Lattanzio	79	PN01	
22	Lungomare Crollalanza P.zza Diaz		PN03	
23	Lungomare Pane e Pomodoro		PN01	
24	Piazza Massari- Castello		PN03	
25	Via O. Flacco	24	PN01	

26	Via Papa Pio- Cotugno		PN01
27	Via Petroni angolo Kennedy	104/G	PN01
28	Via Peucetia- Chiesa		PN01
29	Via Peucetia fonte Civ 44		PN01
30	Via Peucetia fronte Chiesa		PN01
31	Viale della Repubblica	112	PN01
32	Via della Resistenza	48	PN01
33	Viale Salandra	14 A	PN01
34	Viale Salandra	46	PN01
35	Corso Vittorio Emanuele angolo Via Sparano		PN03

## ARTICOLO 2 - PREZZO DELL'APPALTO

L'importo complessivo a base d'asta dell'appalto, riferito alle operazioni di manutenzione straordinaria, descritte al successivo art. 3, è pari ad **€ 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00) oltre IVA.**

**Nel prezzo per gli interventi di manutenzione straordinaria si intendono comprese le prestazioni di mano d'opera e la fornitura in opera dei ricambi connessi alle suddette attività.**

## ARTICOLO 3 – NORME TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

I lavori da eseguire nell'ambito dell'appalto sono:

- a) asporto e smaltimento dei pannelli laterali e delle coperture superiori rotte e/o vandalizzate
- b) fornitura e montaggio di pannelli in policarbonato compatto da 4 a 8 mm (a seconda della pensilina ), trasparente con 2 lati protetti ai raggi U.V.
- c) fornitura e montaggio di coperture superiori in policarbonato compatto da 4 mm color bronzo con 2 lati protetti ai raggi U.V.
- d) fornitura e montaggio delle cornici di contenimento dei pannelli compreso di kit di montaggio
- e) fornitura e montaggio dell'indicazione della fermata e dell'indirizzo in forex da 3 mm
- f) pulizia generale delle pensiline con asporto di eventuale affissioni abusive ( manifesti, locandine, graffiti etc. etc.
- g) carteggiatura della pensilina per rimozione dell'ossidazione superficiale
- h) pitturazione con fondo antiruggine con 2 mani di vernice bicomponente di colore grigio scuro.

Considerata la specificità dell'appalto, le imprese interessate sono **obbligate** a visionare i luoghi e gli impianti allo scopo di prendere perfetta conoscenza delle prestazioni da eseguire prima della presentazione dell'offerta.

L'avvenuto sopralluogo dovrà essere certificato, pena l'esclusione dalla presentazione dell'offerta, da apposita dichiarazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'AMTAB S.p.A., Ing. Giuseppe Ruta e dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa a corredo dell'offerta da presentarsi in sede di gara.

#### **ARTICOLO 4 – TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE E PENALITA'**

Il lavoro dovrà essere completato entro e non oltre sei mesi a partire dalla data di aggiudicazione comunicata tramite trasmissione della lettera d'ordine.

In caso di mancata osservazione dei tempi d'intervento di cui al precedente Art. 3 sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno eccedente.

#### **ARTICOLO 5 – COLLAUDI**

Durante e al termine dell'intervento, l'AMTAB S.p.A., si riserva di eseguire, con propri tecnici incaricati, le seguenti verifiche:

- esame tendente ad accertare l'accuratezza del servizio;
- verifica dei materiali ed apparecchiature impiegate.

Qualora nel corso delle verifiche siano riscontrate anomalie l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla loro eliminazione a propria cura e spese.

#### **ARTICOLO 6 - SUBAPPALTO**

L'impresa aggiudicataria non potrà cedere o subappaltare il servizio assunto sotto pena dell'immediata risoluzione del contratto.

#### **ARTICOLO 7 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Bari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.



## **ARTICOLO 8 – RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale tecnico e d’oneri le parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice dei Contratti Pubblici ed a quelle del Codice Civile.