



Azienda Mobilità e Trasporti Bari S.p.A.

Viale L. Jacobini, Z.I. – 70132 BARI

Capitale Sociale € 6.199.634,00 i.v.a.

CCIAA Bari REA n°456102

Registro Imprese di Bari e P.IVA n°06010490727

VAT: IT 06010490727

Società con unico azionista soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Bari



AREA TECNICA

CAPITOLATO TECNICO

ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Le palina di fermata autobus oggetto della fornitura, rispondenti in dimensioni all'allegato disegno, dovranno avere le seguenti principali caratteristiche:

A) PALINA TIPO MASTER

1. Il montante deve essere realizzato in tubolare in acciaio inox AISI 304 di sezione circolare, rastremato, saldato e piegato ad arco, di diametro variabile dal Ø 100 mm. e spessore mm. 3 alla base fino a Ø 60 mm. e spessore mm. 2 all'estremità, con anima piena, di rinforzo interno alla giuntura, di lunghezza 300 mm.

La parte superiore deve essere provvista di staffe di spessore mm. 1,2 per l'ancoraggio di n°2 pannelli portalinee e portapubblicità, e della lunetta semicircolare superiore per l'affissione del logo aziendale.

La parte terminale inferiore, da inserire nella fondazione, deve contenere un sistema antirotazione.

2. I pannelli portalinee e portapubblicità, realizzati in alluminio, devono avere dimensioni mm. 1.000x1.400

L'intelaiatura dei pannelli deve essere costituita da un profilo in alluminio di sezione 40x40x2 e cornici pressopiegate in alluminio per l'alloggiamento della pubblicità, ossidate anodicamente (colore naturale).

Tutta la carpenteria metallica deve essere sottoposta a trattamento decapante per materiale INOX.

B) PALINA TIPO MIDDLE

1. Il montante deve essere realizzato in tubolare in acciaio inox AISI 304 di sezione circolare, rastremato, saldato e piegato ad arco, di diametro variabile dal Ø 100 mm. e spessore mm. 3 alla base fino a Ø 60 mm. e spessore mm. 2 all'estremità, con anima piena, di rinforzo interno alla giuntura, di lunghezza 300 mm.

La parte superiore deve essere provvista di staffe di spessore mm. 1,2 per l'ancoraggio di n°2 pannelli portalinee e portapubblicità, e della lunetta semicircolare superiore per l'affissione del logo aziendale.

La parte terminale inferiore, da inserire nella fondazione, deve contenere un sistema antirotazione.

2. I pannelli portalinee e portapubblicità, realizzati in alluminio, devono avere dimensioni mm. 700x1.000

L'intelaiatura dei pannelli deve essere costituita da un profilo in alluminio di sezione 40x40x2 e cornici pressopiegate in alluminio per l'alloggiamento della pubblicità, ossidate anodicamente (colore naturale).

Tutta la carpenteria metallica deve essere sottoposta a trattamento decapante per materiale INOX.

C) PALINA TIPO SMALL

1. Il montante deve essere realizzato in tubolare in acciaio inox AISI 304 di sezione circolare, rastremato, saldato e piegato ad arco, di diametro variabile dal Ø 60 mm. e spessore mm. 2 alla base fino a Ø 33 mm. e spessore mm. 3 all'estremità, con anima piena, di rinforzo interno alla giuntura, di lunghezza 250 mm.

La parte superiore deve essere provvista di staffe di spessore mm. 1,2 per l'ancoraggio di n°1 pannello unico in alluminio tipo DOBOND portalinee e portapubblicità, comprensivo della lunetta semicircolare superiore per l'affissione del logo aziendale.

La parte terminale inferiore, da inserire nella fondazione, deve contenere un sistema antirotazione.

2. Il pannello portalinee e portapubblicità, deve avere dimensioni mm. 490x850

Tutta la carpenteria metallica deve essere sottoposta a trattamento decapante per materiale INOX.

ART.2- QUANTITA' E PREZZO

La fornitura dovrà essere costituita da n. 50 pezzi della palina tipo A), n. 10 pezzi della palina tipo B) e n. 10 pezzi della palina tipo C). Il valore totale della fornitura da sottoporre a ribasso è pari a 18.000 euro.

ART. 3 – MODALITA' E TERMINI DI CONSEGNA

Le paline dovranno essere consegnate, su ordine dell'Azienda, indicante la tipologia, il quantitativo ed il costo, franco la sede dell'AMTAB S.p.A. Viale Jacobini Z.I. Bari, da lunedì a sabato, dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

La consegna sarà richiesta entro 30 (trenta) giorni consecutivi (sabato compreso) dalla data di perfezionamento della pratica di affidamento della fornitura. Viale L. Jacobini - Z.I. 70132 – Bari - tel. 0805393308.

ART.4 – GARANZIA

La Ditta aggiudicataria s'impegnerà a garantire le paline da eventuali inconvenienti riscontrati, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna.

La Ditta aggiudicataria sarà, pertanto, obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi, durante tale periodo, sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei materiali impiegati.

Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della lettera dell'AMTAB S.p.a., con cui si notificheranno i difetti riscontrati e si rivolgerà invito ad eliminarli, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adempiere a tale obbligo ed entro tale termine, a ritirare le paline ed a sostituirle con altre nuove.

ART. 5 – PROVE E COLLAUDI

L'AMTAB S.p.a. sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà accettare i prodotti forniti o rifiutarli.

Saranno rifiutate le paline che risultino difettose, anche in presenza di difetti di lieve entità, e che non risultino perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche e che si ritiene possano essere posti a carico del fornitore.

L'AMTAB S.p.a. si riserverà di effettuare, in qualsiasi momento, a propria discrezione, collaudi e verifiche tecniche sulla fornitura, in corso di costruzione, senza preavviso, per verificare la rispondenza di questa a quanto indicato nel presente capitolato.

Alla verifica potrà partecipare la Ditta aggiudicataria. In caso di assenza della Ditta aggiudicataria la verifica costituirà comunque atto formale per entrambe le parti.

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a presenziare al collaudo finale e sottoscrivere il relativo verbale.

La Ditta aggiudicataria non potrà impugnare in alcun modo i risultati di collaudo.

Se il collaudo finale non confermerà la rispondenza a quanto indicato nel presente capitolato, la Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di ritirare e di sostituire, a propria cura e spese, la/le palina/e non accettata/e al collaudo entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della sottoscrizione del Verbale di Collaudo nel quale risulti l'avvenuto rifiuto.

Decorso tale termine, l'AMTAB S.p.a. avrà la facoltà di spedire le merci all'indirizzo della Ditta aggiudicataria, a spese di quest'ultima, e di rescindere il contratto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Viale L. Jacobini - Z.I. 70132 – Bari - tel. 0805393308 - fax 0802172729.

Art. 6 - PENALI

6.1 – Importo delle penali

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato d'Oneri, che comportano il risarcimento dei danni, verrà applicata una penale nella misura dello 1% (unopercento) calcolato sul prezzo netto di fornitura per ogni giorno solare di ritardo, sino ad un massimo del 10% (diecipercento).

In caso di mancata consegna oltre il 10° (decimo) giorno dalla data di perfezionamento della procedura di affidamento, fatta salva l'applicazione della penale, l'AMTAB S.p.a. si riserva la facoltà di annullare l'ordine di acquistare il materiale dalla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute, che rimane impegnata, sin dalla data di espletamento della gara, alla fornitura secondo le proprie condizioni offerte per un periodo di novanta giorni, addebitando il maggior costo per l'acquisto all'aggiudicataria inadempiente.

Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che possano generare ritardi di consegna oltre i termini contrattuali, la Ditta aggiudicataria dovrà immediatamente darne comunicazione all'AMTAB S.p.a., allegando la documentazione probatoria.

L'AMTAB S.p.a. potrà disporre per la proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell'esistenza e validità della suddetta forza maggiore.

In tal caso la Ditta aggiudicataria non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura, tranne la non applicazione delle penalità.

6.2 – Modalità di applicazione delle penali:

L'AMTAB S.p.a. invierà alla Ditta aggiudicataria la comunicazione delle penali maturate per la fornitura consegnata in ritardo.

Entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento del documento sopra indicato, la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di proporre le proprie osservazioni.

L'importo delle penali sarà fatturato ai sensi di Legge e trattenuto dalle somme dovute alla Ditta aggiudicataria stessa per precedenti forniture eseguite.